

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品質・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5庁舎トイレ全面改修工事(鹿嶋消防署)						
A	直接工事費						
A	建築改修工事		1.0	式			
E	電気設備改修工事		1.0	式			
M	機械設備改修工事		1.0	式			
	A 直接工事費						

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品質・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5庁舎トイレ全面改修工事(鹿嶋消防署)						
A	建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土間コンクリート改修工事		1.0	式			
3	タイル・左官工事		1.0	式			
4	金属工事		1.0	式			
5	内装改修工事		1.0	式			
6	建具改修工事		1.0	式			
7	塗装改修工事		1.0	式			
8	解体撤去工事		1.0	式			
9	建設廃棄物処分費		1.0	式			
	A 建築工事費の計						

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品質・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-1	直接仮設工事						
	墨出し		28.3	m ²			
	養生		28.3	m ²			
	床養生		52.5	m ²			
	整理清掃後片付け		80.8	m ²			
	内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 存置30日 運搬共	28.9	m ²			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品質・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-2	土間コンクリート改修工事						
	(コンクリート工事)						
	鉄筋コンクリート用異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D10 少量	0.06	t			
	鉄筋加工組立	小型構造物	0.06	t			
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.06	t			
	嵩上げコンクリート	FC21+3N/mm2	0.9	m3			
	コンクリート打設手間	土間コンクリート 人力打設	0.9	m3			
	嵩上げコンクリート天端均し	木ごて 直均し仕上	9.7	m ²			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品質・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-3	タイル・左官工事						
	床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28～38	19.0	m ²			
	ハイドロセラ・フロアPU(薄型)	600×800角 平 TOTO同等品 AB680BR#HB1～4	6.0	枚			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品質・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-4	金属工事						
	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450 (ライニング下地 共)	15.2	m ²			
	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 600×600	1.0	か所			
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内)ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート無	20.3	m ²			
	軽量鉄骨下り壁下地	19形(屋内)H300程度	1.1	m ²			
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内)450×450 ボート等切込み共	7.0	か所			
	天井廻り縁	アルミ製	30.8	m			
	下り壁見切縁	アルミ製	3.7	m			
	コーナービード	アルミ製	3.2	m			
	天井点検口(内外枠共額縁)	450角 一般タイプ アルミ製	4.0	か所			
	既存天井点検口 再取付	450角 取付手間	3.0	か所			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品質・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-5	内装改修工事						
	床 ビニル床シート	無地 t=2.5(多湿部)熱溶接	18.9	m ²			
	巾木 SUS複合巾木	H=60 不陸調整タイプ (SUS複合SK-NR不陸調整巾木)	23.4	m			
		厚3.0 下地既存タイル直張り					
	壁 メラミン樹脂化粧板張り	縦目地:ジョイナー 横目地:シーリング パネート(日本デコラックス(株))同等	44.6	m ²			
	ライニング前板	メラミン樹脂板 板厚6 (芯材:フェノール樹脂)	8.5	m ²			
	ライニング天板 K-1 2,394×230	メラミン樹脂板 板厚18 (芯材:フェノール樹脂)	1.0	か所			
	ライニング天板 K-2 895×230	メラミン樹脂板 板厚18 (芯材:フェノール樹脂)	1.0	か所			
	ライニング天板 K-3 2,394×380	メラミン樹脂板 板厚18 (芯材:フェノール樹脂)	1.0	か所			
	ライニング天板 K-4 895×380	メラミン樹脂板 板厚18 (芯材:フェノール樹脂)	1.0	か所			
	ライニング下張り	耐水合板 厚12	10.5	m ²			
	壁 石膏ボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製下地 下張(GB-R)厚12.5共	3.8	m ²			
	天井 化粧石膏ボード張り	厚9.5 準不燃 トラバーチン 突付	21.4	m ²			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品質・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-6	建具改修工事						
	WD-1 額・ガラリ付 片開き木製フラッシュドア	W780×H1,975 扉厚45 ポリ合板	3.0	か所			
	WD-1 付属金物一式	普通丁番(中厚)×2 戸当り ドアクローサー レバーハンドル錠(空錠)	3.0	組			
	SD-1 片開き鋼製点検口	扉厚25(枠見込60) 600×600 付属金物一式	1.0	か所			
	TB-1 トイレブースユニット (1,300+1,300)×900	2ブース 建具見込 16 SUS巾木 メラミンフェノール樹脂製	1.0	式			
	TB-2 トイレブースユニット (700+1,200)×900	2ブース 建具見込 16 SUS巾木 メラミンフェノール樹脂製	1.0	式			
	TB-3 トイレブースユニット (1,100+2,600)×900	3ブース 建具見込 16 SUS巾木 メラミンフェノール樹脂製	1.0	式			
	TB-4 隔て板	メラミンフェノール樹脂製 SUS巾木 W665×H1,800	1.0	枚			
	TB-5 隔て板	メラミンフェノール樹脂製 SUS巾木 W815×H1,800	1.0	枚			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品質・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-7	塗装改修工事						
	壁 EP塗り	ボード面 工程B種(一般) 素地B種	3.8	m ²			
	天井 EP塗り改修	ボード面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	8.8	m ²			
	梁型 EP塗り改修	モルタル面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	3.6	m ²			
	鋼製建具 SOP塗り	鋼製建具面 塗料1種	0.4	m ²			
	木製建具枠 SOP塗り改修 細物	木部 工程B種 塗料1種 下地RB種(塗替え面)	19.6	m			
	木製額縁 SOP塗り改修 細物	木部 工程B種 塗料1種 下地RB種(塗替え面)	15.1	m			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品質・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-8	解体撤去工事						
	床 タイル 撤去	下地モルタル共 集積共	19.0	m ²			
	土間コンクリート 砕り撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	0.1	m ³			
	CB(壁・ライニング) 撤去	コンクリートブレーカ 集積共 甲板・タイル含む	2.0	m ³			
	天井ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	20.3	m ²			
	天井下地 撤去	集積共	20.3	m ²			
	木製戸 撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	4.6	m ²			
	トイレブース 撤去	集積共	22.2	m ²			
	発生材積込み	コンクリート類	2.7	m ³			
	発生材積込み	ボード・木材類	2.1	m ³			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品質・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-9	建設廃棄物処分費						
	発生材収集運搬	コンクリート塊 4tダンプ車 片道距離概ね25km	2.0	回			
	発生材 収集運搬	安定型混合廃棄物 2tコンテナ車 片道距離概ね25km	1.0	回			
	発生材 収集運搬	石綿含有材(ボード類) 2tダンプ車 片道距離概ね75km	1.0	回			
	発生材 処理・処分費	コンクリート塊 有筋 30cm以下	6.2	t			
	発生材 処理・処分費	安定型混合廃棄物	1.6	m3			
	発生材 処理・処分費	金属くず	1.1	m3			
	発生材 処理・処分費	木くず	1.1	m3			
	発生材 処理・処分費	石綿含有材(ボード類)	0.17	t			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品質・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5庁舎トイレ全面改修工事(鹿嶋消防署)						
E	電気設備改修工事						
1	電灯コンセント設備工事		1.0	式			
2	電灯コンセント設備撤去工事		1.0	式			
	合計						

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品質・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E-1	電灯コンセント設備改修工事						
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 天井内	15.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	7.0	m			
	1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	7.0	m			
	1種金属線ぴ(MM1)	A型用1個用スイッチボックス	3.0	m			
	1種金属線ぴ(MM1)	A型用コーナーボックス	4.0	個			
	照明器具(新設A)	LED40形 埋込型	2.0	台			
	照明器具(新設B)	LED20形 埋込型	1.0	台			
	照明器具(新設C)	LED20形 ミラーライト	3.0	台			
	埋込コンセント	2P15Ax1 ET付 新金属P共	3.0	個			
	埋込スイッチ	1P15Ax3+PLx1 新金属P共	3.0	個			
	VV-F用ジョイントボックス		2.0	個			
	漏電遮断器 盤用1P型	ELB2P20A	1.0	個			

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品質・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート壁貫通 200mm程度50φ	機械研り(ダイヤモンドカッター)	1.0	ヶ所			
	※ 天井点検口は建築工事とする。						
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品質・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E-2	電灯コンセント設備撤去工事						
	照明器具(撤去A)	FL40Wx2 埋込型	2.0	台			
	照明器具(撤去B)	FL20Wx2 埋込型	1.0	台			
	照明器具(撤去C)	FL20Wx1 ミラーライト	3.0	台			
	埋込スイッチ	1P15Ax3+PLx1 新金属P共	3.0	個			
	※ 撤去廃材処分費は建築工事に含む。						
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品質・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5庁舎トイレ全面改修工事(鹿嶋消防署)						
M	機械設備改修工事						
1	衛生機器設備工事		1.0	式			
2	給水設備工事		1.0	式			
3	排水通気設備工事		1.0	式			
4	撤去工事		1.0	式			
	合計						

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品質・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M-1	衛生機器設備工事						
	洋風大便器	CFS498BMC 洗浄便座TCF6623・YH702	3.0	組			
	小便器	UFH570	6.0	組			
	洗面器	L250CM TLC11AR・TS126AR・付属品一式	2.0	組			
	掃除用流し	既設器具脱着 TN114・T37SEGP	2.0	個			
	洗面器	L230(トラップのみ新規) PトラップTLDP2105J	1.0	個			
	化粧鏡 脱着		3.0	枚			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品質・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M-2	給水設備工事						
	耐衝撃性塩化ビニール管	(地中埋設) HIVP 40A	2.0	m			
	耐衝撃性塩化ビニール管	(地中埋設) HIVP 25A	6.0	m			
	耐衝撃性塩化ビニール管	(地中埋設) HIVP 20A	7.0	m			
	耐衝撃性塩化ビニール管	(便所) HIVP 40A	14.0	m			
	耐衝撃性塩化ビニール管	(便所) HIVP 25A	3.0	m			
	耐衝撃性塩化ビニール管	(便所) HIVP 20A	10.0	m			
	配管切断	保温なし 65A	1.0	ヶ所			
	保温工事		1.0	式			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品質・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M-3	排水通気設備工事						
	排水管・通気管 塩化ビニール管	(便所) VP 100A	5.0	m			
	塩化ビニール管	(便所) VP 75A	10.0	m			
	塩化ビニール管	(便所) VP 65A	4.0	m			
	塩化ビニール管	(便所) VP 50A	5.0	m			
	塩化ビニール管	(便所) VP 40A	3.0	m			
	床上掃除口	COA 100A	2.0	個			
	床上掃除口	COA 80A	2.0	個			
	床上掃除口	COA 65A	1.0	個			
	床上掃除口	COA 50A	1.0	個			
	床コア抜き	150L×150φ	1.0	か所			
	床コア抜き	150L×100φ	3.0	か所			
	小計						

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品質・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M-4	撤去工事						
	衛生器具設備 和風大便器	L375	3.0	組			
	小便器	U408	6.0	組			
	洗面器	L230D	2.0	組			
	洋風大便器	(脱着)	2.0	組			
	給水設備 給水管 塩ビライニング鋼管	SGP-VD・SGP-VB	1.0	式			
	給水保温撤去		1.0	式			
	排水通気設備 塩化ビニール管	VP	1.0	式			
	排水金物類	COA・T5A類	1.0	式			
	※ 撤去廃材処分費は建築工事に含む。						
	小計						