

6庁舎外壁・屋上防水工事（波崎消防署）

内 訳 明 細 書

（金抜き）

本 工 事 費 内 訳 書

番号	名 称	規 格 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	6庁舎外壁・屋上防水工事(波崎消防署)						
	直接工事費						
I	建築工事		1	式			
	計						
	共通費						
I	共通仮設費		1	式			
II	現場管理費		1	式			
III	一般管理費等		1	式			
	計						
	合計(工事価格)						
	消費税相当額						
	総合計(工事費)						

本 工 事 費 内 訳 書

番号	名 称	規 格 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	外部足場	枠組本足場 W=900 手摺先行方式 期間4ヵ月	1252.9	m ²			
	仮設材運搬	枠組本足場	1252.9	m ²			
	ローリングタワー	W1.5m H3.7m 期間1ヵ月 運搬費共	2	台			
	安全手摺	期間4ヵ月	168.8	m			
	安全手摺運搬		168.8	m			
	垂直養生	ネット養生 期間4ヵ月	1252.9	m ²			
	垂直養生運搬	ネット養生	1252.9	m ²			
	水平養生	出入口上部ダブルネット張り 期間4ヵ月 運搬共	20.5	m ²			
	養生費		249.4	m ²			
	清掃後片付け		499.6	m ²			
	外部足場	単管足場 期間4ヵ月	72.8	m ²			
	仮設材運搬	単管足場	72.8	m ²			
	垂直養生	ネット養生 期間4ヵ月	72.8	m ²			
	垂直養生運搬	ネット養生	72.8	m ²			
		小 計					

本 工 事 費 内 訳 書

番号	名 称	規 格 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	防水改修工事						
2-1	撤 去						
	防水層 平部	シート防水 t=2.0	243.3	m ²			
	防水層 立上り	シート防水 t=2.0	44.0	m ²			
	アルミ笠木	W=175 t=2.0 一部アール加工	18.2	m			
	アルミ押さえ金物		115.1	m			
	押さえ金物廻りシーリング		1	式			
	金属建具廻りシーリング	サッシと躯体の取合 集積共	1	式			
	タイル目地シーリング		1	式			
	ルーフトレイン	鋳鉄製 100Φ 処分費含む	1	式			
	縦樋	塩ビ製 支持金物含む	1	式			
		小 計					

本 工 事 費 内 訳 書

番号	名 称	規 格 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2-2	改 修						
	既存下地補修	シート防水下地 ポリマーセメントペースト 平部	243.3	m ²			
	既存下地補修	シート防水下地 ポリマーセメントペースト 立上り	44.0	m ²			
	防水層 平部	塩ビシート防水工法 一般使用 NF-20F(軽歩行) t=2.0mm 接着工法	243.3	m ²			
	防水層 立上り	塩ビシート防水工法 一般使用 NF-20F(軽歩行) t=2.0mm 接着工法	44.0	m ²			
	アルミ笠木	W=175 t=2.0 一部アール加工	18.2	m			
	アルミ押さえ金物	L-15×30×2,000 t=2.0mm	115.1	m			
	押さえ金物廻りシーリング	サッシと躯体の取合 MS-2 10×15 変成シリコン(2成分形)	115.1	m			
	金属建具廻りシーリング	サッシと躯体の取合 MS-2 10×15 変成シリコン(2成分形)	319.7	m			
	タイル目地シーリング		137.8	m			
	ルーフトレイン(防塵網付)	高耐食性製 シート防水用鋳鉄製 100Φたて引き	3	箇所			
	ルーフトレイン(防塵網付)	高耐食性製 シート防水用鋳鉄製 100Φよこ引き	5	箇所			
	縦樋	塩ビ カラーVPΦ100 支持金物ステンレス	65.0	m			
		小 計					

本 工 事 費 内 訳 書

番号	名 称	規 格 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4-2	改 修						
	AW-1	アルミサッシ(カラー) 引違い連窓付きフラッシュドア 袖コーナーFIX W=12630 H=1500 網戸付	1	箇所			
	AW-2	アルミサッシ(カラー) 引違い3連窓 袖コーナーFIX W=7430 H=1500 網戸付	1	箇所			
	AW-3	アルミサッシ(カラー) 引違いFIX 両袖コーナーFIX W=14125 H=1500 網戸付	1	箇所			
	AW-4	アルミサッシ(カラー) 引違い3連窓 袖コーナーFIX W=8925 H=1500 網戸付	1	箇所			
	AW-5	アルミサッシ(カラー) FIX連窓 W=4500 H=2575	1	箇所			
	AW-6	アルミサッシ(カラー) 引違い3連窓 W=5300 H=1500 網 戸付	2	箇所			
	AW-7	アルミサッシ(カラー) 引違い連窓 W=3525 H=1500 網 戸付	3	箇所			
	AW-8	アルミサッシ(カラー) 引違い3連窓 W=6075 H=1500 網戸付	1	箇所			
	AW-9	アルミサッシ(カラー) 引違い窓(所長室・書庫) W=1800 H=1500 網戸付	2	箇所			
	AW-9	アルミサッシ(カラー) 引違い窓(和室) W=1800 H=1500 網戸付	2	箇所			
	AW-10	アルミサッシ(カラー) 縦軸回転窓(仮眠室 2) W=900 H=1500	1	箇所			
	AW-10	アルミサッシ(カラー) 縦軸回転窓(倉庫 3) W=900 H=1500	1	箇所			
	AW-11	アルミサッシ(カラー) 引違い窓(更衣室) W=1740 H=600	1	箇所			
	AW-11	アルミサッシ(カラー) 引違い窓(1F男子トイレ) W=1740 H=600	1	箇所			
	AW-11	アルミサッシ(カラー) 引違い窓(浴室) W=1740 H=600	1	箇所			
	AW-12	アルミサッシ(カラー) 送り出し窓 W=900H=600 網戸付	2	箇所			
	AW-13	アルミサッシ(カラー) 送り出し窓 W=840H=600 網戸付	1	箇所			
	AD-1	アルミサッシ(カラー) オートドア ランマ袖FIX引分け W=4500 H=2575	1	箇所			

本 工 事 費 内 訳 書

番号	名 称	規 格 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	引分け自動開閉装置	AD-1用	1	箇所			
AD-2		アルミサッシ(カラー) 引違い戸 ランマ袖FIX引分け W=3525 H=2725 網戸付	1	箇所			
AD-3		アルミサッシ(カラー) 外倒しランマ付き開きドア W=800 H=2610	1	箇所			
AD-4		アルミサッシ(カラー) 親子開きドア W=1200 H=1900	1	箇所			
AD-5		アルミサッシ(カラー) 片開きドア W=800 H=1900	1	箇所			
AD-6		アルミサッシ(カラー) 片開きフラッシュドア W=800 H=1900	1	箇所			
AD-7		アルミサッシ(カラー) 片開きフラッシュドア W=800 H=1900	1	箇所			
	新規建具及び額縁取付費		1	式			
	内外部シーリング		1	式			
	運搬費		1	式			
		小 計					

